

Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal [ha]	A-koef.	Bef.ar. [ha]	Bolig [p.e.]	Erhverv [p.e.]	Total [p.e.]	Qspv [l/s]	Qind [l/s]	Total [l/s]	Ra. nr.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Status

T01-1T	K	JA	T01-1T	F	19,64	0,38	7,46	393		393	0,6	0,6	1,2	05	OS	T0101UD	Bolsvad Bæk	
T01-2T	K	JA	T01-2T	S	0,82	0,20	0,16	16		16	0,0	0,0	0,0	05	SE	T0901UD	Bolsvad Bæk	
T01T	K	JA	T01T	F	16,31	0,34	5,54	326		326	0,5	0,5	1,0	05	OS	T0101UD	Bolsvad Bæk	
T05T	K	JA	T05T	S	0,19	0,50	0,10	2		2	0,0	0,0	0,0	05	SE	T0501UD	Bolsvad Bæk	
T06T	K	JA	T06T	S	1,66	0,20	0,33	31		31	0,0	0,0	0,1	05	SE	T0601UD	Vorgod Å	
T07T	K	JA	T07T	S	10,60	0,20	2,12	114		114	0,2	0,2	0,3	05	SE	T0701UD	Vorgod Å	
T08T	K		T08T	S-N	5,82			21		21	0,0	0,0	0,1	05			Alt regnvand nedsives	
T10T	K		T10T	S-N	11,51			54		54	0,1	0,1	0,2	05			Alt regnvand nedsives	
T11T	K		T11T	S-N	0,84			4		4	0,0	0,0	0,0	05			Alt regnvand nedsives	
T12T	K		T12T	S	1,24			19		19	0,0	0,0	0,1	05	SF	T12TNEDS	Jorden	
T13T	K		T13T	S-N	0,10			2		2	0,0	0,0	0,0	05			Alt regnvand nedsives	
T14T	K		T14T	S	0,08	0,45	0,04	1		1	0,0	0,0	0,0	05	SE	PRVRUL18	Vorgod Å	Regnv. til privat udl. PRVRUL18
Sum					68,79		15,76	983	0	983	1,5	1,5	3,0					

Planlægning

T01-1T	K	JA	T01-1T	S	19,64	0,38	7,46	192		192	0,3	0,3	0,6	05	SFR	T0102UD	Bolsvad Bæk	
T01-2T	K	JA	T01-2T	S	0,82	0,45	0,37	5		5	0,0	0,0	0,0	05	SFR	T0102UD	Bolsvad Bæk	
T01-2T.P	K		T01-2T.P	S	0,69	0,45	0,31	7		7	0,0	0,0	0,0	05	SFR	T0102UD	Bolsvad Bæk	
T01-3T.P	K		T01-3T.P	S	1,53	0,45	0,69	23		23	0,0	0,0	0,1	05	SFR	T0102UD	Bolsvad Bæk	
T01T	K	JA	T01T	S	16,31	0,34	5,54	82		82	0,1	0,1	0,2	05	SFR	T0102UD	Bolsvad Bæk	
T05T	K	JA	T05T	S	0,19	0,50	0,10	2		2	0,0	0,0	0,0	05	SFR	T0102UD	Bolsvad Bæk	
T06T	K	JA	T06T	S	1,66	0,45	0,75	31		31	0,0	0,0	0,1	05	SFR	T1301UD	Vorgod Å	
T07T	K	JA	T07T	S	10,60	0,45	4,77	10		10	0,0	0,0	0,0	05	SFR	T1301UD	Vorgod Å	
Sum plan					51,44		19,99	352	0	352	0,5	0,5	1,1					
Sum uændrede oplande					19,57		0,04	101	0	101	0,2	0,2	0,3					
Sum total					71,01		20,02	453	0	453	0,7	0,7	1,4					