

| Opl.nr. | Ejer | Plan | Oplandsnavn | Kloak- type | Oplandsstørrelse | | | Tørvejsmængde: | | | | | | | Regnvandsbetingede udløb | | | Bemærkning |
|---------|------|------|-------------|----------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|------------|
| | | | | | Areal [ha] | A-koef. | Bef.ar. [ha] | Bolig [p.e.] | Erhverv [p.e.] | Total [p.e.] | Qspv [l/s] | Qind [l/s] | Total [l/s] | Ra. nr. | Type | Udløbsnr. | Recipientnavn | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Status

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|-------|-----|---------------|------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|-------------|----|-----|---------|-----------------------|------------------|
| T01 | K | | T01 | S | 66,41 | 0,34 | 22,58 | 1.288 | | 1.288 | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 01 | SFR | T01RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T03 | K | JA | T03 | S | 0,84 | 0,28 | 0,24 | 9 | | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | SE | T03RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T04 | K | JA | T04 | S | 0,41 | 0,47 | 0,19 | 11 | | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | SE | T04RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | Nedlægges i plan |
| T05-1 | K | JA | T05-1 | F | 14,03 | 0,40 | 5,61 | 299 | | 299 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 01 | OS | T05 UL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T05-2 | K | JA | T05-2 | F | 30,32 | 0,40 | 12,13 | 577 | | 577 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 01 | OS | T05 UL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T05-3 | K | JA | T05-3 | F | 8,07 | 0,40 | 3,23 | 185 | | 185 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 01 | OS | T05 UL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T05-4 | K | JA | T05-4 | F | 2,59 | 0,40 | 1,03 | 39 | | 39 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 01 | OS | T05 UL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T06 | K | | T06 | S | 12,34 | 0,38 | 4,69 | 785 | | 785 | 1,2 | 1,7 | 2,8 | 01 | SFR | T06RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T06-1 | K | | T06-1 | S | 39,24 | 0,38 | 14,91 | 589 | | 589 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 01 | SFR | T06RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T06-2 | K | | T06-2 | S | 3,58 | 0,38 | 1,36 | 54 | | 54 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 01 | SFR | T06RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T06-3 | K | | T06-3 | S | 0,84 | 0,35 | 0,30 | 13 | | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | SFR | T06RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T06-4 | K | JA | T06-4 | S | 0,60 | 0,45 | 0,27 | 9 | | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | SFR | T06RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T07 | K | | T07 | S | 24,19 | 0,49 | 11,85 | 114 | | 114 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 01 | SFR | T07RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T08 | K | | T08 | S | 9,98 | 0,70 | 6,98 | 53 | | 53 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 01 | SFR | T08RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T09 | K | JA | T09 | S | 11,59 | 0,33 | 3,83 | 234 | | 234 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 01 | SFR | T09RUL1 | Tyvkær Bæk | |
| T14 | K | | T14 | S-N | 1,51 | | | 9 | | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | | | Alt regnvand nedsives | |
| T16 | 0 | | T16 | O-T | 1,67 | 0,95 | 1,59 | 0 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | SE | T16RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | Vejafvanding |
| Sum | | | | | 228,21 | | 90,79 | 4.267 | 0 | 4.267 | 6,4 | 7,9 | 14,3 | | | | | |

Planlægning

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|---------|---|-------|------|-------|-----|--|-----|-----|-----|-----|----|-----|---------|----------------------|--|
| T01.P | K | | T01.P | S | 2,14 | 0,45 | 0,96 | 43 | | 43 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 01 | SFR | T01RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T03 | K | JA | T03 | S | 0,84 | 0,28 | 0,24 | 9 | | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | SFR | T05RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T04 | K | JA | T04 | S | 0,41 | 0,47 | 0,19 | 11 | | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | SFR | T05RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T05-1 | K | JA | T05-1 | S | 14,03 | 0,40 | 5,61 | 299 | | 299 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 01 | SFR | T06RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T05-2 | K | JA | T05-2 | S | 30,32 | 0,40 | 12,13 | 577 | | 577 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 01 | SFR | T05RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T05-3 | K | JA | T05-3 | S | 8,07 | 0,40 | 3,23 | 185 | | 185 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 01 | SFR | T11RUL1 | Mølbæk | |
| T05-4 | K | JA | T05-4 | S | 2,59 | 0,40 | 1,03 | 39 | | 39 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 01 | SFR | T05RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T05-4.P | K | | T05-4.P | S | 1,35 | 0,40 | 0,54 | 20 | | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 01 | SFR | T05RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T05-5.P | K | | T05-5.P | S | 4,04 | 0,45 | 1,82 | 61 | | 61 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 01 | SFR | T05RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T06.P | K | | T06.P | S | 8,09 | 0,45 | 3,64 | 162 | | 162 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 01 | SFR | T06RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |

| Opl.nr. | Ejer | Plan | Oplandsnavn | Kloak- type | Oplandsstørrelse | | | Tørvejsmængde: | | | | | | | Regnvandsbetingede udløb | | | Bemærkning |
|-----------------------------|------|------|-------------|----------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| | | | | | Areal [ha] | A-koef. | Bef.ar. [ha] | Bolig [p.e.] | Erhverv [p.e.] | Total [p.e.] | Qspv [l/s] | Qind [l/s] | Total [l/s] | Ra. nr. | Type | Udløbsnr. | Recipientnavn | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| T06-1.P | K | | T06-1.P | S | 2,01 | 0,45 | 0,91 | 30 | | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 01 | SFR | T06RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T06-2.P | K | | T06-2.P | S | 0,93 | 0,45 | 0,42 | 14 | | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | SFR | T06RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T06-4 | K | JA | T06-4 | S | 0,60 | 0,45 | 0,27 | 9 | | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | SFR | T05RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T08.P | K | | T08.P | S | 0,35 | 0,50 | 0,18 | 5 | | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 | SFR | T08RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T08-1.P | K | | T08-1.P | S | 4,85 | 0,70 | 3,39 | 73 | | 73 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 01 | SFR | T08RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T08-2.P | K | | T08-2.P | S | 9,93 | 0,40 | 3,97 | 149 | | 149 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 01 | SFR | T08RUL1 | Biløb til Tyvkær Bæk | |
| T09 | K | JA | T09 | S | 11,59 | 0,33 | 3,83 | 234 | | 234 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 01 | SFR | A22RUL1 | Tyvkær Bæk | |
| T09.P | K | | T09.P | S | 8,65 | 0,50 | 4,33 | 130 | | 130 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 01 | SFR | A22RUL1 | Tyvkær Bæk | |
| T09-1.P | K | | T09-1.P | S | 2,04 | 0,45 | 0,92 | 31 | | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 01 | SFR | A22RUL1 | Tyvkær Bæk | |
| T10.P | K | | T10.P | S | 20,45 | 0,50 | 10,23 | 409 | | 409 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 01 | SFR | T10RUL1 | Tyvkær Bæk | |
| T11.P | K | | T11.P | S | 24,95 | 0,45 | 11,23 | 374 | | 374 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 01 | SFR | T11RUL1 | Mølbæk | |
| T17.P | K | | T17.P | S-N | 5,91 | 0,45 | 2,66 | 89 | | 89 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 01 | | | Alt regnvand nedsives | |
| Sum plan | | | | | 164,14 | | 71,71 | 2.951 | 0 | 2.951 | 4,4 | 3,8 | 8,2 | | | | | |
| Sum uændrede oplande | | | | | 159,75 | | 64,26 | 2.904 | 0 | 2.904 | 4,4 | 5,7 | 10,1 | | | | | |
| Sum total | | | | | 323,90 | | 135,97 | 5.855 | 0 | 5.855 | 8,8 | 9,5 | 18,3 | | | | | |