

Vedtagne cykelstiprojekter 2019 – 2021

Projekt	Beskrivelse	2019	2020	2021	2022
Nye cykelstier:					
Sti til Løvbakke Naturcenter	Ny asfalteret sti mellem NyLøvbakkevej og Naturcentret. <i>Projektet udbydes sammen med Ny Løvbakkevej og forventes udført ultimo 2019.</i>	1.350.000			
Sti ved Skalmjevej, Sunds	Ny sti langs boldbaner mellem Skalmjevej og klubhuset.		600.000		
Sti langs Herningvej mellem Skibbild-Nøvling og Trehøjevej	1.000 meter ny cykel/fællessti som den sidste del der mangler (missing link) på den samlede cykelsti mellem Herning – Gødstrup – Skibbild – Nøvling – Vildbjerg – Sørvad, pris 1.350.000 kr. Kræver medfinansiering fra statslig pulje – mindst 40 %.			750.000	
Nye belægninger:					
Alhdestien i Herning, incl. sti til Nakskovvej	Ny asfaltbelægning. Længde 3.100 m og bredde 3,0 m <i>Er udført.</i>	500.000			
Sti langs Herningvej mellem Skibbild og Nøvling	Nuværende belægning er både i asfalt og belægningssten som ønskes opgraderet med ny asfaltbelægning på hele strækningen. Længden er 670 m og bredde 2,5 m. <i>Er udført.</i>	250.000			
Hjejevejsstien, Sunds	Nuværende belægning er både i asfalt og belægningssten som ønskes opgraderet med asfalt. Længden er 550 m og bredde 2,5 m. <i>Er udført.</i>	150.000			

Munkgårdsstien, Snejbjerg	Nuværende belægning er i belægnings sten som ønskes opgraderet til asfalt. Lænden er 780 m og bredde 2 m <i>Er udført.</i>	325.000			
Bjergstien, Snejbjerg	Nuværende belægning er i belægnings sten som ønskes opgraderet til asfalt. Lænden er 600 m og bredde 2,5 m		300.000		
Sti langs Trehøjevej mellem Herningvej og Pugdalvej	Ny asfaltbelægning. Længden er 2.300 m og bredde 2,5 m.		300.000		
Birkebystien, Sdr. Felding (forbindelse til efterskolen)	Nuværende belægning i belægningssten og grus ønskes opgraderet til asfalt. Lænden er 1.100 m og bredde 2,5 m		400.000		
Nordre Kirkegårdsstien, Herning	Nuværende belægning er i belægnings sten som ønskes opgraderet til asfalt. Lænden er 290 m og bredde 2,5 m		150.000		
Stier langs Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade	Ny asfaltbelægning. Længden er 3.700 m og bredde 2,0 m.		400.000		
Belysningsanlæg:					
Cykelsti langs Vesterholmvej mellem Holing – Tjørring	Opgradering med belysning på eksisterende cykelsti, 2,0 km. Alternativt med belysning på både cykelsti og kørebane. <i>Er udført.</i>	700.000			
Gjellerup-Lundstien	Opgradering af eksisterende cykelsti med belysning, 2,1 km.		775.000		
Sti mellem Ålholmvej og Tranekærvej og stien under Tranekærvej, Tjørring	Stierne er begge ca. 500 m Det anbefales at stien syd for Tranekærvej får første prioritet, da denne er mere befærdet og samtidig et forbindelsesled mellem øst og vest Tjørring.		300.000		
I alt		3.275.000	3.225.000	750.000	

Forslag til kommende cykelstiprojekter

Projekt	Beskrivelse	Overslag (kr.)
Nye cykelstier:		
Vind – Sørvad	Tunnel under Skjernvej Asfaltbelægning Der er ikke indregnet belysning af stien.	2.500.000 5.200.000
Mads Eg Damgaaards Vej, Herning	Etablering af 1.900 meter fællessti i hver vejside i 2 meters bredde. Vejen er delvist belyst. Overslaget indeholder udgift på ca. 500.000 kr. til etablering af lys.	2.700.000
Gullestrupvej, Herning	Etablering af 1.700 meter dobbeltrettet cykelsti i langs østsiden mellem Vesterholmvej og H.P. Hansens Vej. Overslaget indeholder udgift til belysning på ca. 600.000 kr.	2.800.000
Tjørring Hovedgade mellem Højgårdvej og Trehøjevej	Etablering af 2.500 meter dobbeltrettet cykelsti, samt 440 meter enkeltrettede stier i begge vejsider. Overslaget indeholder udgift til belysning på ca. 800.000 kr.	3.700.000
Arnborg - Fasterholt	Etablering af 4.400 meter dobbeltrettet cykelsti. Der er ikke indregnet udgift til belysning i overslaget.	5.000.000
Nye belægninger:		
Gjellerupstien	Nuværende belægning er i asfalt som ønskes opgraderet med nyt slidlag. Længden er ca. 715 m og bredde 2,5 m.	200.000
Gjellerupskolestien.	Nuværende belægning er i asfalt som ønskes opgraderet med nyt slidlag. Længden er ca. 315 m og bredde 2,5 m.	100.000
Rødning å stien i Vildbjerg	Nuværende belægning er i asfalt som ønskes opgraderet med nyt slidlag. Længden er ca. 1,1 km og bredde 2,2 m.	300.000
Cykelsti langs Lysgårdvej	Nuværende belægning er i asfalt som ønskes opgraderet med nyt slidlag. Længden er ca. 500 m og bredde 2,5 m.	150.000
Præstevængetstien i Sdr. Felding	Nuværende belægning er i belægnings sten som ønskes opgraderet til asfalt. Længden er ca. 230 m og bredde 2 m.	150.000
Belysningsanlæg:		

Samkørselspladser	Opgradering af 3 pladser med belysning, asfalt m.v. (Fordelerringen, Fastrupvej og Arnborg)	1.400.000
H.P. Hansens Vej	Opgradering af eksisterende cykelsti med belysning, ca. 290 m ved Verdisvej/Beethovenvej	150.000
Messevej	Opgradering af eksisterende cykelsti og vej mellem Vardevej og Kaj Zartows Vej med belysningsanlæg.	400.000
Kaj Zartows Vej	Opgradering af eksisterende cykelsti og vej med belysning.	550.000
Hammerum - Ikast	Opgradering af eksisterende cykelsti og vej med belysning. Koordineres med Ikast-Brande Kommune.	1.700.000