

Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning			
												vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand		COD	N	P
															[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

Status

B17RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B17	SE	0,52	58				257	2.510	126	5	1	
A26RUL1	K		Herningsholm Å		A26	SFR	1,68	10	10	390	b-1	0,05	8.054	161	13	2	
A16RUL1	K		Herningsholm Å		A16	SFR	2,79	10	10	300	b-1	0,50	13.387	268	21	3	
A13RUL1	K	JA	Herningsholm Å		A13	SE	1,41	155				257	6.782	339	14	3	Vejafvandning.
A31RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A31	SFR	6,25	5	5	160	a-d-e-k	20	30.019	600	48	6	Ingen forsinkelse i sø på golfbanen.
A31RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A14-1	SFR	6,25	5	5	160	a-d-e-k	20	30.019	600	48	6	Ingen forsinkelse i sø på golfbanen.
A33 UL1	K		Herningsholm Å	HCR		OS	0,00	0				0,00	0	100	5	1	Nød udløb
A34RUL1	K	JA	Herningsholm Å		A34	SE	1,31	145				257	6.307	315	13	3	
A12RUL1 *	K		Herningsholm Å		A12-1	SFR	20,10	30	30	4.000	a-b-d-e-k	0,50	96.480	1.930	154	19	Nedlægges i plan
A12RUL1 *	K		Herningsholm Å		A12-2	SFR	20,10	30	30	4.000	a-b-d-e-k	0,50	96.480	1.930	154	19	Nedlægges i plan
A12RUL1 *	K		Herningsholm Å		A12-3	SFR	20,10	30	30	4.000	a-b-d-e-k	0,50	96.480	1.930	154	19	Nedlægges i plan
B01RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B01	SFR	21,23	120	120	6.000	b-1	0,05	101.904	2.038	163	20	
A19RUL1	K	JA	Herningsholm Å		A19	SFR	5,55	20	20	600	b-1	0,50	26.659	533	43	5	Bassin anvendes til slukningsøvelser.
B16RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B16	SFR	4,02	16	16	1.350	b-1	0,05	19.286	386	31	4	
B18RUL1	K		Herningsholm Å		B18	SE	0,08	9				257	398	20	1	0	Nedlægges i plan
B19RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B19	SE	0,75	82				257	3.590	180	7	2	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		A32	SFR	7,28	124	124	13.200	a-b-d	0,05	34.925	698	56	7	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		B08	SFR	7,28	124	124	13.200	a-b-d	0,05	34.925	698	56	7	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		B21-1	SFR	7,28	124	124	13.200	a-b-d	0,05	34.925	698	56	7	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		B21-3	SFR	7,28	124	124	13.200	a-b-d	0,05	34.925	698	56	7	
B25RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B25	SFR	2,31	47	47	654	b-1	0,05	11.074	221	18	2	
A33 OL1	K		Herningsholm Å		A33	OS	4,10	0				0,00	0	0	0	0	
DAAUL2	K		Herningsholm Å			OS	0,00	0			h	0,00	0	0	0	0	Nød udløb
A15 OL1 *	K		Herningsholm Å		A15-1	OS	27,90	0				0,05	0	0	0	0	
A15 OL1 *	K		Herningsholm Å		A15-2	OS	27,90	0				0,05	0	0	0	0	
A15 OL1 *	K		Herningsholm Å		A15-3	OS	27,90	0				0,05	0	0	0	0	
A15 OL1 *	K		Herningsholm Å		A15-4	OS	27,90	0				0,05	0	0	0	0	
A15 OL1 *	K		Herningsholm Å		A15-5	OS	27,90	0				0,05	0	0	0	0	
Y03 UL1	K		Herningsholm Å	HCR		OV	0,00	0	100			0,00	0	0	0	0	
HCR	K		Herningsholm Å			OS	0,00	50	1.100	5.600		2	1.900	100	20	4	

2019 Udløbsskema for Herning												Udskrevet den 23-09-2019					Side 2	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
																		Afl.
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
B15RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B15	SFR	6,24	100	100	2.037	b-1	0,05	29.942	599	48	6		
B07RUL1	K		Holing Bæk		B07	SFR	11,23	0			b	0,05	53.894	1.078	86	11	Udløb i recipientbassin for A02 UL1	
B02RUL1	K	JA	Holing Bæk		B02	SFR	9,87	16	16	3.180	b-1	0,05	47.371	947	76	9		
B03RUL1	K		Holing Bæk		B03	SFR	5,30	14	14	2.760	b-1	0,05	25.426	509	41	5	Nedlægges i plan	
B04RUL1	K		Holing Bæk		B04	SFR	0,37	10	10	75	b-1	0,05	1.771	35	3	0	Nedlægges i plan	
B06RUL1	K		Holing Bæk		B06	SFR	1,72	0			b	0,05	8.275	166	13	2	Udløb i recipientbassin for A02 UL1	
B09RUL1	K		Holing Bæk		B09	SFR	28,40	46	46	6.000	b-1	0,20	136.301	2.726	218	27	Nedlægges i plan	
B11RUL1	K		Holing Bæk		B11	SFR	4,78	10	10	1.000	b-1	0,20	22.925	458	37	5	Nedlægges i plan	
B23RUL1	K		Holing Bæk		B23	SFR	2,54	90	90	660	b-1	0,05	12.197	244	20	2	Nedlægges i plan	
B13RUL1	K		Holing Bæk		B13	SFR	6,93	11	11	1.600	b-1	0,20	33.264	665	53	7	Nedlægges i plan	
B27RUL1	K		Holing Bæk		B27	SE	0,24	26					257	1.152	58	2	1	Nedlægges i plan
A40RUL1	K		Holing Bæk		A40	SFR	4,51	0			a-b-d	0,05	21.638	433	35	4	Udløb i recipientbassin for A02 UL1	
A02 UL1 *	K		Holing Bæk	HCR	A02-1	OK	78,35	1.000	150	12.925	b-1	11	27.500	4.140	168	33	Nedlægges i plan	
A02 UL1 *	K		Holing Bæk	HCR	A02-2	OK	78,35	1.000	150	12.925	b-1	11	27.500	4.140	168	33	Nedlægges i plan	
A02 UL1 *	K		Holing Bæk	HCR	A02-3	OK	78,35	1.000	150	12.925	b-1	11	27.500	4.140	168	33	Nedlægges i plan	
A02 UL1 *	K		Holing Bæk	HCR	A02-4	OK	78,35	1.000	150	12.925	b-1	11	27.500	4.140	168	33	Nedlægges i plan	
A02 UL1 *	K		Holing Bæk	HCR	A02-5	OK	78,35	1.000	150	12.925	b-1	11	27.500	4.140	168	33	Nedlægges i plan	
A02 UL1 *	K		Holing Bæk	HCR	A02-6	OK	78,35	1.000	150	12.925	b-1	11	27.500	4.140	168	33	Nedlægges i plan	
A02 UL1 *	K		Holing Bæk	HCR	A02-7	OK	78,35	1.000	150	12.925	b-1	11	27.500	4.140	168	33	Nedlægges i plan	
A02 UL1 *	K		Holing Bæk	HCR	A02-8	OK	78,35	1.000	150	12.925	b-1	11	27.500	4.140	168	33	Nedlægges i plan	
A02 UL1 *	K		Holing Bæk	HCR	A02-10	OK	78,35	1.000	150	12.925	b-1	11	27.500	4.140	168	33	Nedlægges i plan	
A02 UL1 *	K		Holing Bæk	HCR	A02-9	OK	78,35	1.000	150	12.925	b-1	11	27.500	4.140	168	33	Nedlægges i plan	
B12RUL1	K		Holing Bæk		B12	SFR	2,68	10	10	900	b-1	0,05	12.859	257	21	3	Nedlægges i plan	
B24RUL1	K		Holing Bæk		B24	SE	1,77	195					257	8.510	426	17	4	Nedlægges i plan
PRVRUL13	P		Holing Bæk		B05-1	SEF	0,23	25			e-k		257	1.090	54	2	1	Nedlægges i plan
C07RUL1	K	JA	Vestre Kanal	HCR	C07	SE	3,70	407					257	17.765	888	36	9	
A01 UL1 *	K		Vestre Kanal	HCR	A01-1	OK	9,96	40	25	1.270	b-i-1	4	8.600	1.260	54	10	Nedlægges i plan	
A01 UL1 *	K		Vestre Kanal	HCR	A36	OK	9,96	40	25	1.270	b-i-1	4	8.600	1.260	54	10	Nedlægges i plan	
A01 UL1 *	K		Vestre Kanal	HCR	A01-2	OK	9,96	40	25	1.270	b-i-1	4	8.600	1.260	54	10	Nedlægges i plan	
A37R006 *	K		Vestre Kanal	A27 UL1	A37-1	SFR	13,21	0			b	0,05	63.384	1.268	101	13	Udløb i recipientbassin for A06 UL1	
A37R006 *	K		Vestre Kanal	A27 UL1	A37-2	SFR	13,21	0			b	0,05	63.384	1.268	101	13	Udløb i recipientbassin for A06 UL1	

Udløbsnr.	Ejer	Plan [Ja]	Recipientnavn	Kobl. nedstrøm	Opl.nr.	Type	Befæst. areal [ha]	Max. regnv. til recipient [l/s]	Afløbs- vandfør. [l/s]	Bassin volumen [m³]	Rense- foranst. [m³]	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												Afl. [stk]	Vand [m³]	COD [kg]	N [kg]	P [kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
148	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
A03RUL1	K	JA	Knudmose ndr. afv.	A27 UL1	A03	SFR	6,52	10	10	1.600	b-f-1	0,20	31.277	626	50	6	
151	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
156	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
A09 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A06 UL1	A09-1	OK	8,38	30	100	5.225	b-i-1	1,00	2.800	420	18	4	
A09 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A06 UL1	A09-2	OK	8,38	30	100	5.225	b-i-1	1,00	2.800	420	18	4	
A09 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A06 UL1	A09-3	OK	8,38	30	100	5.225	b-i-1	1,00	2.800	420	18	4	
A09 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A06 UL1	A09-4	OK	8,38	30	100	5.225	b-i-1	1,00	2.800	420	18	4	
A09 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A06 UL1	A09-5	OK	8,38	30	100	5.225	b-i-1	1,00	2.800	420	18	4	
154	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
157	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
A06 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A27 UL1	A04	OK	44,92	90	205	11.600	b-i-1	7	0	5.070	204	40	Nedlægges i plan
A06 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A27 UL1	A06-3	OK	44,92	90	205	11.600	b-i-1	7	0	5.070	204	40	Nedlægges i plan
A06 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A27 UL1	A06-1	OK	44,92	90	205	11.600	b-i-1	7	0	5.070	204	40	Nedlægges i plan
A06 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A27 UL1	A06-2	OK	44,92	90	205	11.600	b-i-1	7	0	5.070	204	40	Nedlægges i plan
A06 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A27 UL1	A06-4	OK	44,92	90	205	11.600	b-i-1	7	0	5.070	204	40	Nedlægges i plan
A06 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A27 UL1	A06-6	OK	44,92	90	205	11.600	b-i-1	7	0	5.070	204	40	Nedlægges i plan
A06 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A27 UL1	A06-7	OK	44,92	90	205	11.600	b-i-1	7	0	5.070	204	40	Nedlægges i plan
A06 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A27 UL1	A06-8	OK	44,92	90	205	11.600	b-i-1	7	0	5.070	204	40	Nedlægges i plan
A11RUL1	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A11	SFR	3,96	10	10	7.900	b-f-1	0,05	19.018	380	30	4	
149	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
A28RUL1	K		Knudmose ndr. afv.		A28-1	SE	8,50	935				257	40.800	2.040	82	20	Nedlægges i plan
VEJRUL26	K		Knudmose ndr. afv.		A39	SE	0,85	94				257	4.094	205	8	2	Vejafvanding.
A29 UL1	K		Knudmose ndr. afv.	A06 UL1	A29	OS	1,39	349	35	174	b-i-1	4	3.400	850	30	7	
A25RUL1	K		Tyvker Bæk		A25	SFR	5,99	10	10	1.100	b-1	0,50	28.733	575	46	6	
A21RUL1	K		Tyvker Bæk		A21	SFR	1,79	10	10	1.300	b-d-e-k-l	0,05	8.616	172	14	2	
C03RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C03	SFR	13,77	21	21	2.600	b-d-e-k-l	0,50	66.096	1.322	106	13	
A22RUL1 *	K	JA	Tyvker Bæk		A22-1	SFR	4,97	19	19	4.750	b	0,05	23.851	477	38	5	
A22RUL1 *	K	JA	Tyvker Bæk		A27-16	SFR	4,97	19	19	4.750	b	0,05	23.851	477	38	5	
C06RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C06	SFR	23,87	50	50	4.300	b-d-e-k-l	0,20	114.581	2.292	183	23	
A23RUL1	K		Tyvker Bæk		A27-15	SFR	3,14	19	19	3.200	b	0,05	15.091	302	24	3	Nedlægges i plan

Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	
		[Ja]		nedstrøm			[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C01RUL1	K	JA	Tyvkær Bæk		C01	SFR	4,85	26	26	3.500	b-d-e-k-l	0,05	23.294	466	37	5	
A05RUL1	K		Tyvkær Bæk		A05	SFR	18,50	31	31	9.200	b-d-e-k-l	0,05	88.810	1.776	142	18	
C12RUL1 *	K		Tyvkær Bæk		C12	SFR	14,69	42	42	3.000	b-d-l	0,20	70.526	1.411	113	14	
C12RUL1 *	K		Tyvkær Bæk		C12-1	SFR	14,69	42	42	3.000	b-d-l	0,20	70.526	1.411	113	14	
A27 UL1 *	K		Teglværksgrøften	HCR	A27-1	OS	77,12	3.722	402	1.880	b-i-l	8	15.000	3.750	150	30	
A27 UL1 *	K		Teglværksgrøften	HCR	A27-3	OS	77,12	3.722	402	1.880	b-i-l	8	15.000	3.750	150	30	
A27 UL1 *	K		Teglværksgrøften	HCR	A27-4	OS	77,12	3.722	402	1.880	b-i-l	8	15.000	3.750	150	30	
A27 UL1 *	K		Teglværksgrøften	HCR	A27-5	OS	77,12	3.722	402	1.880	b-i-l	8	15.000	3.750	150	30	
A27 UL1 *	K		Teglværksgrøften	HCR	A27-6	OS	77,12	3.722	402	1.880	b-i-l	8	15.000	3.750	150	30	
A27 UL1 *	K		Teglværksgrøften	HCR	A27-7	OS	77,12	3.722	402	1.880	b-i-l	8	15.000	3.750	150	30	
A27 UL1 *	K		Teglværksgrøften	HCR	A27-8	OS	77,12	3.722	402	1.880	b-i-l	8	15.000	3.750	150	30	
A27 UL1 *	K		Teglværksgrøften	HCR	A27-9	OS	77,12	3.722	402	1.880	b-i-l	8	15.000	3.750	150	30	
A27 UL1 *	K		Teglværksgrøften	HCR	A27-10	OS	77,12	3.722	402	1.880	b-i-l	8	15.000	3.750	150	30	
A27 UL1 *	K		Teglværksgrøften	HCR	A27-11	OS	77,12	3.722	402	1.880	b-i-l	8	15.000	3.750	150	30	
A24RUL1	K		Teglværksgrøften		A24	SFR	4,56	11	11	800		0,20	21.893	438	35	4	
A38RUL1	K	JA	Teglværksgrøften		A38	SF	2,32	10	10	600	f-l	0,05	11.126	556	22	6	Vejafvanding
DAAUL1	K		Teglværksgrøften			OV	0,00	0				0,05	0	0	0	0	Kontrolleret nødoverløb
C04RUL1	K	JA	Søndre Kanal		C04	SFR	23,78	151	151	4.500	b-l	0,10	114.134	2.283	183	23	
42080	S		Hammerum Bæk			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
15640	S		Asmindkær Bæk			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
C11RUL1	K	JA	Asmindkær Bæk		C11	SFR	7,12	18	18	2.400	b-l	0,05	34.166	683	55	7	
C10RUL1	K	JA	Lervadskær bæk		C10	SFR	10,25	5	5	2.500	b-f	0,50	49.195	984	79	10	
C05RUL1 *	K	JA	Lervadskær bæk		C05	SFR	19,61	10	10	3.100	b-l	2	94.147	1.883	151	19	
C05RUL1 *	K	JA	Lervadskær bæk		C05-1	SFR	19,61	10	10	3.100	b-l	2	94.147	1.883	151	19	
A10R001	K		Fælleskloakken		A10	SE	0,31	34				257	1.493	75	3	1	Nedlægges i plan
UL110C	S		Gjellerup Kanal			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
UL110B	S		Gjellerup Kanal			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
UL110A	S		Gjellerup Kanal			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
UL110	S		Gjellerup Kanal			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
UL110D	S		Gjellerup Kanal			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
77 udløb							610,47			139.890		1.779.285	53.260	3.443	505		

Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	
		[Ja]		nedstrøm			[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Planlægning

B28RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B28.P	SFR	2,63	8	8	530	a-b-d	0,20	12.600	252	20	3	
A12RUL2 *	K	JA	Herningsholm Å		A12-1	SFR	16,02	35	35	3.700	a-b-d-e-k	0,10	76.920	3.846	154	38	Overløb ledes til tørt klimabassin
A12RUL2 *	K	JA	Herningsholm Å		A12-2	SFR	16,02	35	35	3.700	a-b-d-e-k	0,10	76.920	3.846	154	38	Overløb ledes til tørt klimabassin
A12RUL2 *	K	JA	Herningsholm Å		A12-2.P	SFR	16,02	35	35	3.700	a-b-d-e-k	0,10	76.920	3.846	154	38	Overløb ledes til tørt klimabassin
A13RUL1	K	JA	Herningsholm Å		A13	SEF	1,41	155			e-k	257	6.782	339	14	3	Etablering af sand- og oliefang
A19RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A10	SFR	7,97	28	28	1.650	b-l	0,10	38.246	765	61	8	Bassin anvendes til slukningsøvelser.
A19RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A19	SFR	7,97	28	28	1.650	b-l	0,10	38.246	765	61	8	Bassin anvendes til slukningsøvelser.
A19RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A35	SFR	7,97	28	28	1.650	b-l	0,10	38.246	765	61	8	Bassin anvendes til slukningsøvelser.
A31RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A31	SFR	5,81	5	5	205	a-d-e-k	20	27.907	558	45	6	Udvidelse af opland og SOF.
A31RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A31.P	SFR	5,81	5	5	205	a-d-e-k	20	27.907	558	45	6	Udvidelse af opland og SOF.
A31RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A14-1	SFR	5,81	5	5	205	a-d-e-k	20	27.907	558	45	6	Udvidelse af opland og SOF.
A34RUL1	K	JA	Herningsholm Å		A34	SEF	1,31	145			e-k	257	6.307	315	13	3	Etablering af sand- og oliefang
B01RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B01	SFR	36,21	104	104	8.000	b-l	0,10	173.789	3.476	278	35	
B01RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B18	SFR	36,21	104	104	8.000	b-l	0,10	173.789	3.476	278	35	
B01RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A27-6	SFR	36,21	104	104	8.000	b-l	0,10	173.789	3.476	278	35	
B01RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B01.P	SFR	36,21	104	104	8.000	b-l	0,10	173.789	3.476	278	35	
B15RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B15	SFR	20,89	8	8	2.037	b-l	10	100.291	2.006	160	20	
B15RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B15.P	SFR	20,89	8	8	2.037	b-l	10	100.291	2.006	160	20	
B16RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B16	SFR	10,75	8	8	1.350	b-l	2	51.600	1.032	83	10	
B16RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B16.P	SFR	10,75	8	8	1.350	b-l	2	51.600	1.032	83	10	
B17RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B17	SEF	1,57	173			e-k	257	7.546	377	15	4	Etablering af sand- og oliefang.
B17RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B17.P	SEF	1,57	173			e-k	257	7.546	377	15	4	Etablering af sand- og oliefang.
B19RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B19	SEF	0,75	82			e-k	257	3.590	180	7	2	Etablering af sand- og oliefang.
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		A15-1	SFR	43,01	124	124	13.200	a-b-d	0,05	206.453	4.129	330	41	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		A31	SFR	43,01	124	124	13.200	a-b-d	0,05	206.453	4.129	330	41	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		A32	SFR	43,01	124	124	13.200	a-b-d	0,05	206.453	4.129	330	41	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		A33	SFR	43,01	124	124	13.200	a-b-d	0,05	206.453	4.129	330	41	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		B08	SFR	43,01	124	124	13.200	a-b-d	0,05	206.453	4.129	330	41	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		B21-1	SFR	43,01	124	124	13.200	a-b-d	0,05	206.453	4.129	330	41	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		B21-3	SFR	43,01	124	124	13.200	a-b-d	0,05	206.453	4.129	330	41	

Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	
		[Ja]		nedstrøm			[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		A02-4	SFR	43,01	124	124	13.200	a-b-d	0,05	206.453	4.129	330	41	
B26RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B26	SFR	12,15	27	27	2.500	a-b-d	0,20	58.339	1.167	93	12	
B01RUL2 *	K	JA	Herningsholm Å		B01-1.P	SFR	8,97	20	20	2.000	a-b-d-e-k	0,20	43.056	861	69	9	
B01RUL2 *	K	JA	Herningsholm Å		B01-1	SFR	8,97	20	20	2.000	a-b-d-e-k	0,20	43.056	861	69	9	
B25RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B24	SFR	12,19	20	20	2.400	a-b-d-e-k	0,20	58.493	1.170	94	12	
B25RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B25	SFR	12,19	20	20	2.400	a-b-d-e-k	0,20	58.493	1.170	94	12	
B02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B02	SFR	10,47	24	24	3.180	b-l	0,05	50.242	1.005	80	10	
B02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B05-1	SFR	10,47	24	24	3.180	b-l	0,05	50.242	1.005	80	10	
B02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B05-2.P	SFR	10,47	24	24	3.180	b-l	0,05	50.242	1.005	80	10	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		A40	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B03	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B04	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B06	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B07	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B09	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B11	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B12	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B13	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B23	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		B27	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		A02-1	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		A02-11.P	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		A02-2	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		A02-3	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		A02-5	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		A02-6	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		A02-7	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		A02-8	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		A02-10	SFR	133,76	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,10	642.043	12.841	1.027	128	
C07RUL1	K	JA	Vestre Kanal	HCR	C07	SFR	3,70	8	8	740	a-b-d	0,20	17.765	355	28	4	
A03RUL1 *	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A03	SFR	27,66	93	93	6.000	a-b-d-e-k	0,10	132.782	2.656	212	27	

Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	
		[Ja]		nedstrøm			[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A03RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A06-3	SFR	27,66	93	93	6.000	a-b-d-e-k	0,10	132.782	2.656	212	27	
A03RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A28-2	SFR	27,66	93	93	6.000	a-b-d-e-k	0,10	132.782	2.656	212	27	
A03RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A28-3	SFR	27,66	93	93	6.000	a-b-d-e-k	0,10	132.782	2.656	212	27	
A03RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A27-10	SFR	27,66	93	93	6.000	a-b-d-e-k	0,10	132.782	2.656	212	27	
A03RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A09-5	SFR	27,66	93	93	6.000	a-b-d-e-k	0,10	132.782	2.656	212	27	
A11RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A11	SFR	19,28	43	43	7.900	b-f-l	0,05	92.530	1.851	148	19	
A11RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A15-2	SFR	19,28	43	43	7.900	b-f-l	0,05	92.530	1.851	148	19	
A11RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A15-3	SFR	19,28	43	43	7.900	b-f-l	0,05	92.530	1.851	148	19	
A11RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A09-1	SFR	19,28	43	43	7.900	b-f-l	0,05	92.530	1.851	148	19	
A11RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A09-3	SFR	19,28	43	43	7.900	b-f-l	0,05	92.530	1.851	148	19	
A11RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A06-1	SFR	19,28	43	43	7.900	b-f-l	0,05	92.530	1.851	148	19	
A11RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A06-8	SFR	19,28	43	43	7.900	b-f-l	0,05	92.530	1.851	148	19	
A11RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A15-5	SFR	19,28	43	43	7.900	b-f-l	0,05	92.530	1.851	148	19	
A06RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A37-2	SFR	23,52	42	42	5.500	a-b-d-e-k	0,20	112.877	2.258	181	23	
A06RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A27-3	SFR	23,52	42	42	5.500	a-b-d-e-k	0,20	112.877	2.258	181	23	
A06RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A27-4	SFR	23,52	42	42	5.500	a-b-d-e-k	0,20	112.877	2.258	181	23	
A06RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A06-4	SFR	23,52	42	42	5.500	a-b-d-e-k	0,20	112.877	2.258	181	23	
A04RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A04	SFR	5,49	13	13	1.100	a-b-d-e-k	0,20	26.352	527	42	5	
A04RUL1*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A27-5	SFR	5,49	13	13	1.100	a-b-d-e-k	0,20	26.352	527	42	5	
A28RUL2*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A28-1	SFR	13,90	27	27	3.800	b	0,10	66.706	1.334	107	13	
A28RUL2*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A28-2	SFR	13,90	27	27	3.800	b	0,10	66.706	1.334	107	13	
A28RUL2*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A28-3	SFR	13,90	27	27	3.800	b	0,10	66.706	1.334	107	13	
A28RUL2*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A09-2	SFR	13,90	27	27	3.800	b	0,10	66.706	1.334	107	13	
A28RUL2*	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A06-2	SFR	13,90	27	27	3.800	b	0,10	66.706	1.334	107	13	
A29RUL1	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A29	SFR	1,39	4	4	350	a-b-d-e-k	0,10	6.667	133	11	1	
C06RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C06	SFR	23,87	20	20	4.300	b-l	1,00	114.581	2.292	183	23	
C08RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C08.P	SFR	17,07	24	24	4.000	a-b-d-e-k	0,20	81.912	1.638	131	16	
A22RUL1*	K	JA	Tyvker Bæk		A22-1	SFR	12,39	10	10	4.750	b	0,10	59.477	1.190	95	12	T09+T09.P fra Snebjerg udl. hertil
A22RUL1*	K	JA	Tyvker Bæk		T09	SFR	12,39	10	10	4.750	b	0,10	59.477	1.190	95	12	T09+T09.P fra Snebjerg udl. hertil
A22RUL1*	K	JA	Tyvker Bæk		T09.P	SFR	12,39	10	10	4.750	b	0,10	59.477	1.190	95	12	T09+T09.P fra Snebjerg udl. hertil
A22RUL1*	K	JA	Tyvker Bæk		A27-16	SFR	12,39	10	10	4.750	b	0,10	59.477	1.190	95	12	T09+T09.P fra Snebjerg udl. hertil

Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	
		[Ja]		nedstrøm			[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A22RUL1*	K	JA	Tyvker Bæk		A22-3.P	SFR	12,39	10	10	4.750	b	0,10	59.477	1.190	95	12	T09+T09.P fra Snebjerg udl. hertil
A22RUL1*	K	JA	Tyvker Bæk		T09-1.P	SFR	12,39	10	10	4.750	b	0,10	59.477	1.190	95	12	T09+T09.P fra Snebjerg udl. hertil
A22RUL1*	K	JA	Tyvker Bæk		A22-1.P	SFR	12,39	10	10	4.750	b	0,10	59.477	1.190	95	12	T09+T09.P fra Snebjerg udl. hertil
C03RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C03	SFR	13,77	10	10	2.600	b-l	1,00	66.096	1.322	106	13	
C01RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C01	SFR	4,85	8	8	3.500	b-l	0,05	23.294	466	37	5	
A27RUL2*	K	JA	Tyvker Bæk		A27-15	SFR	21,05	29	29	5.000	a-b-d-e-k	0,20	101.026	2.021	162	20	
A27RUL2*	K	JA	Tyvker Bæk		A27-14.P	SFR	21,05	29	29	5.000	a-b-d-e-k	0,20	101.026	2.021	162	20	
A27RUL2*	K	JA	Tyvker Bæk		A27-7	SFR	21,05	29	29	5.000	a-b-d-e-k	0,20	101.026	2.021	162	20	
A27RUL2*	K	JA	Tyvker Bæk		A27-9	SFR	21,05	29	29	5.000	a-b-d-e-k	0,20	101.026	2.021	162	20	
A27RUL2*	K	JA	Tyvker Bæk		A27-16	SFR	21,05	29	29	5.000	a-b-d-e-k	0,20	101.026	2.021	162	20	
A27RUL2*	K	JA	Tyvker Bæk		A27-11	SFR	21,05	29	29	5.000	a-b-d-e-k	0,20	101.026	2.021	162	20	
A27RUL2*	K	JA	Tyvker Bæk		A27-13.P	SFR	21,05	29	29	5.000	a-b-d-e-k	0,20	101.026	2.021	162	20	
A38RUL1	K	JA	Teglværksgrøften		A38	SF	2,32	10	10	600	f-l	0,05	11.126	556	22	6	Nyt Udløb
A27RUL1*	K	JA	Teglværksgrøften		A35	SFR	36,72	90	90	10.000	a-b-d-e-k	0,10	176.261	3.525	282	35	
A27RUL1*	K	JA	Teglværksgrøften		A27-8	SFR	36,72	90	90	10.000	a-b-d-e-k	0,10	176.261	3.525	282	35	
C04RUL1*	K	JA	Søndre Kanal		C04	SFR	25,77	52	52	6.000	a-b-d-e-k	0,20	123.696	2.474	198	25	Udvidelse af bassin
C04RUL1*	K	JA	Søndre Kanal		C13.P	SFR	25,77	52	52	6.000	a-b-d-e-k	0,20	123.696	2.474	198	25	Udvidelse af bassin
A14RUL1*	K	JA	Hammerum Bæk		Y04	SFR	13,37	10	10	2.850	a-b-d-e	0,50	64.186	1.284	103	13	
A14RUL1*	K	JA	Hammerum Bæk		A14-2	SFR	13,37	10	10	2.850	a-b-d-e	0,50	64.186	1.284	103	13	
A14RUL1*	K	JA	Hammerum Bæk		A14-3	SFR	13,37	10	10	2.850	a-b-d-e	0,50	64.186	1.284	103	13	
A12RUL3*	K	JA	Hammerum Å		A12-3	SFR	6,30	8	8	1.600	a-b-d-e-k	0,20	30.226	1.511	60	15	
A12RUL3*	K	JA	Hammerum Å		A12-3.P	SFR	6,30	8	8	1.600	a-b-d-e-k	0,20	30.226	1.511	60	15	
C11RUL1*	K	JA	Asmindkær Bæk		C11	SFR	29,57	40	40	11.000	a-b-d-e-k	0,05	141.912	2.838	227	28	Oversvømmelsesareal
C11RUL1*	K	JA	Asmindkær Bæk		C11.P	SFR	29,57	40	40	11.000	a-b-d-e-k	0,05	141.912	2.838	227	28	Oversvømmelsesareal
C11RUL1*	K	JA	Asmindkær Bæk		C14.P	SFR	29,57	40	40	11.000	a-b-d-e-k	0,05	141.912	2.838	227	28	Oversvømmelsesareal
C05RUL1*	K	JA	Lervadskær bæk		C05	SFR	20,37	32	32	4.100	b-l	0,20	97.757	1.955	156	20	Udvidelse af bassin
C05RUL1*	K	JA	Lervadskær bæk		C05-1	SFR	20,37	32	32	4.100	b-l	0,20	97.757	1.955	156	20	Udvidelse af bassin
C10RUL1*	K	JA	Lervadskær bæk		C10	SFR	12,71	5	5	3.700	b-f	0,50	61.022	1.220	98	12	
C10RUL1*	K	JA	Lervadskær bæk		C10.P	SFR	12,71	5	5	3.700	b-f	0,50	61.022	1.220	98	12	
C10RUL2		JA	Lervadskær bæk		C10-1.P	SFR	23,43	38	38	6.000	a-b-d-e-k	0,10	112.474	2.249	180	22	
39 udløb	Sum plan						684,36			169.142			3.284.928	69.973	5.313	700	
53 udløb	Sum uændrede oplande						419,01			74.959			860.262	33.437	1.954	306	
92 udløb	Sum total						1.103,37			244.101			4.145.190	103.411	7.267	1.006	