

| 2013 Udløbsskema for Sunds | | | | | | | | | | | | Udskrevet den 20-03-2013 | | | | | Side 1 |
|----------------------------|------|------|---------------|----------|---------|------|---------|-------------|---------|--------|--------|---------------------------|---------|----------|------|------|------------|
| Udløbsnr. | Ejer | Plan | Recipientnavn | Kobl. | Opl.nr. | Type | Befæst. | Max. regnv. | Afløbs- | Bassin | Rense- | Årlige gennemsnitsværdier | | | | | Bemærkning |
| | | | | | | | | | | | | vandfør. | volumen | foranst. | Afl. | Vand | |
| | | [Ja] | | nedstrøm | | | [ha] | [l/s] | [l/s] | [m³] | | [stk] | [m³] | [kg] | [kg] | [kg] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Status

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|---------------------|-----------|---------|-----|--------------|-------|-----|--------------|-------|----------------|---------------|------------|------------|----|-------------------------------------|
| (E02RUL1) | K | JA | Kærgårds Bæk | | (E02-1) | SE | 9,12 | 807 | | | | 257 | 43.790 | 2.190 | 88 | 22 | |
| (E03RUL1) | K | JA | Kærgårds Bæk | | (E03) | SE | 3,67 | 404 | | | | 257 | 17.616 | 881 | 35 | 9 | |
| (PRVRUL8) | P | JA | Kærgårds Bæk | | (E04) | SE | 2,96 | 325 | | | | 257 | 14.184 | 709 | 28 | 7 | Unimerco. Processvand udledes også. |
| (E05RUL1) | K | JA | Kærgårds Bæk | | (E05) | SE | 3,82 | 420 | | | | 257 | 18.326 | 916 | 37 | 9 | |
| (E01RUL1) | K | JA | Kærgårds Bæk | | (E01-1) | RBR | 5,00 | 190 | 190 | 2.230 | b-l | 0,05 | 24.000 | 480 | 38 | 5 | |
| (E06RUL1) | K | JA | Kærgårds Bæk | | (E06) | RBR | 6,45 | 93 | 93 | 840 | b-l | 0,20 | 30.960 | 619 | 50 | 6 | |
| (E14RUL1) | K | | Tværlosebækken | | (E14) | SE | 0,52 | 57 | | | | 257 | 2.501 | 125 | 5 | 1 | Nedlægges i plan |
| (E13RUL1) | K | | Tværlosebækken | | (E13) | SE | 1,46 | 160 | | | | 257 | 6.994 | 350 | 14 | 3 | Nedlægges i plan |
| (E11RUL1) | K | | Tværlosebækken | | (E11) | SE | 14,30 | 1.216 | | | | 257 | 68.640 | 3.432 | 137 | 34 | Nedlægges i plan |
| (SUNDSRA) | K | JA | Tværlosebækken | | (E21) | OV | 0,05 | 0 | 100 | | i-l | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (E07 UL1) | K | | Tværlosebækken | (SUNDSRA) | (E07-1) | FB | 25,61 | 2.325 | 80 | 600 | b-i-l | 29 | 27.620 | 3.317 | 256 | 53 | Nedlægges i plan |
| (E09RUL1) | K | | Kvalsholm Bæk | | (E09) | SOF | 3,21 | 353 | | | e-k | 257 | 15.403 | 770 | 31 | 8 | |
| (E08RUL1) | K | | Kvalsholm Bæk | (E07 UL1) | (E08) | SE | 3,00 | 329 | | | | 257 | 14.376 | 719 | 29 | 7 | Nedlægges i plan |
| (E12RUL1) | K | | Kvalsholm Bæk | | (E12) | SOF | 0,53 | 59 | | | e-k | 257 | 2.558 | 128 | 5 | 1 | Nedlægges i plan |
| (E20RUL1) | K | JA | Sunds Nørre Å | | (E20-1) | RBR | 3,61 | 2 | 2 | 240 | b-l | 20 | 17.318 | 346 | 28 | 3 | |
| (VEJUL1) | P | | Kærgård midtergrøft | | (E19-2) | RB | 0,28 | 2 | 2 | 200 | b-f-i | 0,05 | 1.320 | 66 | 3 | 1 | Vejafdelingens udløb. |
| (E10RUL1) | K | | Sunds Sø | | (E10) | SOF | 2,52 | 277 | | | e-k | 257 | 12.086 | 604 | 24 | 6 | |
| 17 udløb | | | | | | | 86,09 | | | 4.110 | | 317.694 | 15.652 | 807 | 176 | | |

Planlægning

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|----------------|-----|---------|-----|-------|-------|----|--------|-----------|------|---------|-------|-----|----|---------------------------------|
| (E06RUL1) | K | JA | Kærgårds Bæk | | (E06) | RBR | 6,45 | 10 | 10 | 1.290 | | 0,20 | 30.960 | 619 | 50 | 6 | Bassin udvides og Qa reduceres. |
| (E05RUL1) | K | JA | Kærgårds Bæk | | (E05) | RBR | 3,82 | 10 | 10 | 760 | a-b-d | 0,20 | 18.326 | 367 | 29 | 4 | Etablering af bassin. |
| (PRVRUL8) | P | JA | Kærgårds Bæk | | (E04) | SOF | 2,96 | 325 | | | e-k | 257 | 14.184 | 709 | 28 | 7 | Etablering af sand- og oliefang |
| (E03RUL1) | K | JA | Kærgårds Bæk | | (E03) | SOF | 3,67 | 404 | | | e-k | 257 | 17.616 | 881 | 35 | 9 | Etablering af sand- og oliefang |
| (E02RUL1) | K | JA | Kærgårds Bæk | | (E02-1) | SOF | 11,40 | 1.057 | | | e-k | 257 | 54.701 | 2.735 | 109 | 27 | Etablering af sand- og oliefang |
| (E01RUL1) | K | JA | Kærgårds Bæk | | (E01-1) | RBR | 5,00 | 10 | 10 | 2.230 | b-l | 0,05 | 24.000 | 480 | 38 | 5 | Afløbsvandføring reduceres. |
| E27RUL1 | K | JA | Tværlosebækken | | E27.P | SOF | 0,95 | 105 | | | e-k | 257 | 4.579 | 229 | 9 | 2 | Nyt udløb i T18, rørbassin |
| E26RUL1 | K | JA | Tværlosebækken | | E26.P | RBR | 43,18 | 10 | 10 | 17.000 | a-b-d-e-k | 0,20 | 207.259 | 4.145 | 332 | 41 | Nyt udløb i T18 |
| (SUNDSRA) | K | JA | Tværlosebækken | HCR | (E21) | FB | 0,05 | 0 | 40 | 3.000 | i-l | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bassin ved nedlæggelse af |
| (E23RUL1) | K | JA | Tværlosebækken | | (E23.P) | RBR | 2,66 | 10 | 10 | 530 | a-b-d | 0,10 | 12.754 | 255 | 20 | 3 | Nedlægges i plan |
| E28RUL1 | K | JA | Kvalsholm Bæk | | E28.P | RBR | 1,03 | 10 | 10 | 325 | a-b-d-e-k | 0,05 | 4.934 | 99 | 8 | 1 | Nyt udløb i T18 |

| Udløbsnr. | Ejer | Plan | Recipientnavn | Kobl. nedstrøm | Opl.nr. | Type | Befæst. areal | Max. regnv. til recipient | Afløbs- vandfør. | Bassin volumen | Rense- foranst. | Årlige gennemsnitsværdier | | | | | Bemærkning | |
|-----------------|-----------------------------|------|---------------|-------------------|---------|------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Afl. [stk] | Vand [m ³] | COD [kg] | N [kg] | P [kg] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| E15RUL1 | K | JA | Kvalsholm Bæk | | E15.P | RBR | 4,13 | 10 | 10 | 1.100 | a-b-d-e-k | 0,10 | 19.829 | 397 | 32 | 4 | Nyt udløb i T18 | |
| (E20RUL1) | K | JA | Sunds Nørre Å | | (E20-1) | RBR | 5,79 | 8 | 8 | 1.160 | a-b-d | 0,50 | 27.811 | 556 | 44 | 6 | Opland og bassin udvides. | |
| 13 udløb | Sum plan | | | | | | 91,08 | | | | 27.395 | | | 436.954 | 11.471 | 736 | 115 | |
| 9 udløb | Sum uændrede oplande | | | | | | 51,42 | | | | 800 | | | 151.498 | 9.511 | 504 | 115 | |
| 22 udløb | Sum total | | | | | | 142,50 | | | | 28.195 | | | 588.452 | 20.982 | 1.239 | 230 | |