

Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal [ha]	A-koef.	Bef.ar. [ha]	Bolig [p.e.]	Erhverv [p.e.]	Total [p.e.]	Qspv [l/s]	Qind [l/s]	Total [l/s]	Ra. nr.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	

Status

(Ø01)	K			F	15,73	0,25	3,93	350		350	0,5	0,5	1,1	18	FB	(O0101UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø08.P i T18
(Ø02)	K			S	8,45	0,25	2,11	99		99	0,1	0,1	0,3	18	SE	(O0201UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø05.P i T18
(Ø03)	K			S	7,84	0,50	3,92	12	70	82	0,2	0,1	0,3	18	SE	(O0301UD)	Grøft Fuglkær Å	Nyt opl. i pl.-Ø09.P i T18
(Ø04)	K			S	1,06	0,25	0,26	23		23	0,0	0,0	0,1	18	SE	(O0401UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø01.P i T18
(Ø05)	K			S	0,96	0,25	0,24	21		21	0,0	0,0	0,1	18	SE	(O0501UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø05.P i T18
(Ø06)	K			S	0,86	0,25	0,22	23		23	0,0	0,0	0,1	18	SE	(O0601UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø05.P i T18
(Ø07)	K			S	1,12	0,25	0,28	28		28	0,0	0,0	0,1	18	SE	(O0701UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø05.P i T18
(Ø08)	K			F	4,81	0,25	1,20	115		115	0,2	0,2	0,3	18	FB	(O0101UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø08.P i T18
(Ø09)	K			F	2,20	0,25	0,55	39		39	0,1	0,1	0,1	18	FB	(O0101UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø09.P i T18
(Ø10)	K			F	4,32	0,25	1,08	136		136	0,2	0,2	0,4	18	FB	(O0101UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø08.P i T18
(Ø11)	K			S	1,39	0,15	0,21	21		21	0,0	0,0	0,1	18	SE	(O1101UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø08.P i T18
(Ø12)	K			F	1,46	0,25	0,37	21		21	0,0	0,0	0,1	18	FB	(O0101UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø08.P i T18
(Ø22)	K			S-N	7,79			30		30	0,0	0,0	0,1	18			Alt regnvand nedsives	

Sum					57,97		14,37	915	70	985	1,5	1,5	3,0					
------------	--	--	--	--	--------------	--	--------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

Planlægning

(Ø02.P)	K			S-T	0,98	0,15	0,15	10		10	0,0	0,0	0,0	18	SE	(O0201UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø09.P i T18
(Ø03.P)	K			S	5,19	0,55	2,85	52	70	122	0,2	0,0	0,3	18	SE	(O0301UD)	Grøft Fuglkær Å	Nyt opl. i pl.-Ø09.P i T18
(Ø11.P)	K			S	3,81	0,35	1,34	38		38	0,1	0,0	0,1	18	SE	(O1101UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø08.P i T18
(Ø14.P)	K			S-T	2,69	0,15	0,40	27		27	0,0	0,0	0,1	18	RBR	(O1401UD)	Grøft Fuglkær Å	Nyt opl. i pl.-Ø09.P i T18
(Ø15.P)	K			S	1,03	0,35	0,36	10		10	0,0	0,0	0,0	18	RBR	(O1501UD)	Spåbæk	Nyt opl. i pl.-Ø01.P i T18
(Ø22.P)	K			S-N	1,65			33		33	0,1	0,0	0,1	18			Alt regnvand nedsives	
Ø08.P	K			S	25,39	0,40	10,16	381		381	0,6	0,6	1,1	18	RBR	O0801UD	Spåbæk	Nyt opl. i T18
Ø01.P	K			S	8,66	0,40	3,46	173		173	0,3	0,3	0,5	18	RBR	O0901UD	Spåbæk	Nyt opl. i T18
Ø05.P	K			S	11,97	0,40	4,79	239		239	0,4	0,4	0,7	18	RBR	O1201UD	Spåbæk	Nyt opl. i T18
Ø09.P	K			S	18,91	0,40	7,57	378		378	0,6	0,6	1,1	18	RBR	O1301UD	Spåbæk	Nyt opl. i T18

Sum plan					80,29		31,07	1.342	70	1.412	2,2	1,9	4,0					
-----------------	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

Sum uændrede oplande					57,97		14,37	915	70	985	1,5	1,5	3,0					
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

Sum total					138,27		45,44	2.257	140	2.397	3,7	3,3	7,0					
------------------	--	--	--	--	---------------	--	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--